

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:	Gmina Solec Kujawski 86-050 Solec Kujawski, ul. 23 stycznia 7
Nazwa zamówienia:	Dostawa i montaż automatyki do bramy wjazdowej na teren działki 714 (teren UMiG) przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim, w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa Urzędu”
Lokalizacja zamówienia:	Solec Kujawski, ul. 23 Stycznia 13
Opracowała:	mgr inż. Grażyna Stańczak

Solec Kujawski, listopad 2016r.

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawu automatyki do bramy dwuskrzydłowej zamontowanej we wjeździe na teren Urzędu Miasta i Gminy przy ul. 23 Stycznia 7 w Solcu Kujawskim w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa i rozbudowa Urzędu”.

Siłowniki do bram skrzydłowych dostosować do wielkości bramy i montować na słupkach ceglanych.

Podstawowe wymagania:

- Zestaw musi być trwały i niezawodny z uwagi na dużą częstotliwość cykli otwierania i zamykania bramy,
- Zestaw powinien być odporny na zniszczenia mechaniczne, działanie czynników atmosferycznych (korozję itp.),
- Urządzenie winno zapewniać wygodny, szybki i łatwy dostęp do złączy elektrycznych,
- Zapewnić sterowanie za pomocą pilota (w komplecie dostarczyć co najmniej 15 szt. pilotów),
- Zapewnić możliwość otwarcia bramy z pomieszczenia np. sekretariatu Urzędu (w budynku A), po otrzymaniu sygnału „z bramy”

II. Warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

1. Lokalizacja

Brama wjazdowa zlokalizowana jest na działce gminnej nr 714 w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7.

2. Podstawowe parametry

Brama dwuskrzydłowa ażurowa o wymiarach skrzydła: 2,0 x 1,4 m.

Zdjęcie nr 1 – widok bramy



Skrzydło prawe



Skrzydło lewe



3. Zasilanie

Zasilanie siłowników poprowadzić w gruncie i wpiąć do rozdzielnicy piętrowej w budynku B UMIG (TB1), przebudowywanej wg projektu budowlano-wykonawczego opracowanego przez MUFA Studio Projektowe z Bydgoszczy.