

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic w Solcu Kujawskim.

Opracowała:

mgr inż. Grażyna Stańczak

Nr sprawy BZPIFZ.27.11.2017

1. Informacje wstępne	3
1.1 Przedmiot zamówienia	3
1.2 Zakres przedmiotu zamówienia.....	3
1.3 Warunki dla wykonania przedmiotu zamówienia	4
1.3.1 Informacje lokalizacyjne.....	4
1.3.2 Uwarunkowania planistyczne.....	5
1.3.3 Uwarunkowania środowiskowe	5
1.3.4 Uwarunkowania związane z infrastrukturą podziemną:.....	5
1.3.5 Rozwiązania komunikacyjne.....	5
1.3.6 Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II	6
1.3.7 Przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II – opis planowanych działań do uwzględnienia w KIP oraz wystąpieniu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.	6
1.4 Opracowania projektowe powiązane z zakresem przedmiotu zamówienia	7
1.5 Analiza stanu istniejącego.....	7
1.6 Materiały wyjściowe do projektowania.....	8
1.6.1 Podkłady geodezyjne.....	8
1.6.2 Decyzje, opinie, warunki techniczne	8
1.7 Szacunkowa wycena wybranego rozwiązania koncepcyjnego rewitalizacji.....	8
2. Obowiązki Wykonawcy	8
3. Forma opracowania.....	9
4. Przepisy prawne.....	9
5. Załączniki	10

1. Informacje wstępne

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II (PJPII) oraz przyległych ulic oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia w wariantcie uzgodnionym z Zamawiającym.

1.2 Zakres przedmiotu zamówienia

Dokumentacja projektowa objęta zamówieniem musi zawierać następujące elementy:

Etap I

- 1) inwentaryzację stanu istniejącego w formie opisowej oraz fotograficznej,
- 2) inwentaryzację dendrologiczną w obrębie Placu Jana Pawła II,
- 3) sporządzenie mapy inwentaryzacyjnej w wersji numerycznej istniejącej podziemnej infrastruktury uzbrojenia wodno-kanalizacyjnego (sieć sanitarna i deszczowa) Placu Jana Pawła II wraz ze wskazaniem nieczynnych rurociągów i ze zgłoszeniem aktualizacji do Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w celu uzupełnienia informacji o terenie w zasobach geodezyjnych,
- 4) opracowanie co najmniej trzech wariantów koncepcyjnych zagospodarowania terenu Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic,

Etap II

- 1) opracowanie ostatecznej wersji projektu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II i przyległych ulic, po uzgodnieniach z Zamawiającym, uzgodnioną z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 394 oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków;
- 2) Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań inwestycyjnych wg wybranego wariantu projektu koncepcyjnego, z uwzględnieniem planowanych działań na działce 626;
- 3) Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z 03.10.2008 r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), w przypadku nałożenia takiego obowiązku przez właściwy organ;
- 4) Wypełnienie wniosku wraz z załącznikami w celu wystąpienia przez Zamawiającego o zwolnienie z zakazów określonych w art. 88l ustawy Prawo wodne w zakresie działań inwestycyjnych planowanych na działce 626;
- 5) Opracowanie wyceny wybranej koncepcji rewitalizacji Placu Jana Pawła II i przyległych ulic.

Opracowania (projekty) koncepcyjne objęte etapem I (pkt. 4) i II (pkt.1) zamówienia powinny zawierać:

- 1) Część graficzną, obejmującą projekt zagospodarowania terenu w skali 1:1000, z czytelnym przedstawieniem projektowanego zagospodarowania terenu, z elementami małej architektury i zielenią, z układem drogowym, ciągami pieszymi, parkingami, oświetleniem terenu itd. Część graficzna dla każdego wariantu powinna zawierać rzuty i przekroje, widoki, perspektywę i wizualizacje niezbędne do jednoznacznego przedstawienia proponowanych koncepcji. W przypadku elementów małej architektury należy przedstawić szczegóły techniczne rozwiązań. W projekcie zagospodarowania należy uwzględnić rozwiązania organizacji ruchu na całym analizowanym obszarze.

2) Część opisową, obejmującą:

- szczegółowy opis całości koncepcji w każdym wariantcie, wraz z uzasadnieniem proponowanych rozwiązań,
- szczegółowy wykaz proponowanych elementów małej architektury,
- propozycje nasadzeń, układów zieleni itp.,
- opis materiałów zastosowanych do realizacji nawierzchni, ciągów komunikacyjnych, parkingów, z zachowaniem zasady neutralności w odniesieniu do nazw własnych, znaków patentowych itp.

Koncepcje zagospodarowania obszaru objętego opracowaniem sporządzić w oparciu o inwentaryzację terenową, inwentaryzację drzewostanu, analizę historycznej kompozycji oraz analizę krajobrazową.

Uzgodniony z Zamawiającym projekt koncepcyjny rewitalizacji PJPII Wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków (WKZ), Delegatura w Bydgoszcy, ul. Jezuicka oraz z zarządcą drogi wojewódzkiej nr 394 – Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszcy.

1.3 Warunki dla wykonania przedmiotu zamówienia

1.3.1 Informacje lokalizacyjne.

Obszar inwestycji objętej opracowaniem wyznaczają ulice: św. Stanisława od strony zachodniej, ul. Kościuszki i ul. Wolności od strony północnej, ul. Bydgoska i ul. Toruńska od strony południowej oraz włączenie ul. Wolności w ul. Toruńską od strony wschodniej.

Ponadto w zakresie planowanych działań rewitalizacyjnych znajduje się działka ewidencyjna nr 626 wraz ze zlokalizowanym na niej budynkiem nr 4, dla którego planowana jest zmiana sposobu użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcje użyteczności publicznej.

Plac Jana Pawła II wraz z przyległymi ulicami znajduje się w strefie B ochrony konserwatorskiej – w zakresie „ochrony konserwatorskiej pod kątem planowania przestrzennego”, budynek nr 4 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

Obszar objęty opracowaniem zajmuje powierzchnię ok. 1,5 ha.

Wykaz działek objętych zamówieniem:

Nr działki	Powierzchnia [ha]	Użytek	nr KW	Uwagi
488	0,5104	dr		Plac Jana Pawła II
476	0,0628	dr	BY1B/00170501/1	ul. Św. Stanisława
707	0,48	dr		ul. Wolności, ul. Ułańska, ul. Toruńska
445	część	dr		ul. Bydgoska - droga wojewódzka nr 394
298	część	dr		ul. Kościuszki - droga wojewódzka nr 394
784/2	0,0817	Bz	109930	
785/2	0,0351	Bp	109931	
779	0,0852	Bp	BY1B/00023093/2	wydzielenie pod parkingi
780	część	B	BY1B/00062215/9	wydzielenie pod parkingi
781	część	B	2131	wydzielenie pod parkingi
783/2	0,0169	B	112371	wydzielenie pod parkingi
479	część	Bi	21967	wydzielenie pod parkingi

477/1	część	Bi	32601	wydzielenie pod parkingi
475/11	0,0545	dr	BY1B/00051472/8	odwodnienie
626	0,1924	B	BY1B/00062215/9	Dom Dobrych Praktyk

1.3.2 Uwarunkowania planistyczne

Dla obszaru objętego opracowaniem nie obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.3.3 Uwarunkowania środowiskowe

Wykonawca, w oparciu o uzgodnioną z Zamawiającym oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, koncepcję rewitalizacji Placu Jana Pawła II i przyległych ulic opracuje Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz wniosok wraz z załącznikami, które będą podstawą do wystąpienia przez Zamawiającego do właściwego organu (RDOŚ) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.

W przypadku nałożenia na Inwestora przez właściwy organ obowiązku opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, Wykonawca opracuje raport, zgodnie z wymaganiami ustawy, o której mowa w pkt. 4 ppkt.5 OPZ, w terminie 21 dni od daty uzyskania pisemnej informacji od Zamawiającego o takim obowiązku.

1.3.4 Uwarunkowania związane z infrastrukturą podziemną:

Infrastruktura podziemna w rejonie Placu Jana Pawła II oraz przyległych ulic, tj. sieci wodociągowe, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej zostały częściowo przebudowane, bez wprowadzenia korekt do zasobów geodezyjnych gromadzonych w Starostwie Powiatowym.

Zarządcą wymienionej infrastruktury jest Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.

W zakresie infrastruktury teletechnicznej – w ciągu ulicy Kościuszki, przez Plac Jana Pawła II oraz w ul. Wolności biegnie kanalizacja kablowa, której gestorem jest gmina Solec Kujawski. W związku z zamiarem podłączenia budynku nr 4 do sieci szerokopasmowej, należy przewidzieć lokalizację przyłącza kablowego wraz budową światłowodu w kierunku budynku nr 4 od istniejącej studni SKR2, zlokalizowanej na płycie Placu JP II (w pobliżu infomatu).

1.3.5 Rozwiązania komunikacyjne

Zamawiający oczekuje likwidacji istniejącego rozwiązania komunikacyjnego, z przejazdem przez Plac Jana Pawła II w kierunku północ-południe (połączenie między dwoma pasami drogi wojewódzkiej, nr 394 - ul. Bydgoska oraz ul. Wolności i ul. Kościuszki). Komunikację między ul. Bydgoską a ulicami Kościuszki i Wolności należy zapewnić poprzez wykorzystanie ulic: św. Stanisława oraz Ułańskiej, planując na nich ruch jednokierunkowy.

Na Placu Jana Pawła II należy zaplanować pozostawienie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych, rozważając dwa warianty rozwiązania: jedynie po stronie północnej lub po stronie północnej i południowej Placu. Pozostałe miejsca postojowe (strona wsch. i zach.) należy zlikwidować. Uzupelnieniem niezbędnych miejsc do zatrzymania w rejonie rewitalizowanego placu powinny być nowe parkingi, które należy planować na działkach gminnych nr 784/2 oraz 785/2, a także wzdłuż ulic św. Stanisława i ul. Ułańskiej, po poszerzeniu pasa drogowego działek 476 oraz 707.

W pasie drogowym ul. Kościuszki, w pobliżu Placu Jana Pawła II, należy przewidzieć miejsce postojowe dla postoju dwóch taxi osobowych oraz zatokę autobusową dla komunikacji podmiejskiej.

Ulica Kościuszki oraz ulica Bydgoska to droga wojewódzka nr 394; proponowane rozwiązania muszą uzyskać zgodę zarządcy tej drogi, tj. Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.

1.3.6 Zagospodarowanie Placu Jana Pawła II

Zamawiający wymaga przedstawienia koncepcji zagospodarowania płyty Placu Jana Pawła II z uwzględnieniem następujących oczekiwań:

- należy zachować istniejące zadrzewienie placu (wierzby) oraz zaprojektować urządzenie zieleni uzupełniającej,
- należy zachować lokalizację Infokiosku wybudowanego w ramach projektu dofinansowanego ze środków RPO WK-P,
- Plac projektować z uwzględnieniem wydzielenia stref: wypoczynku (szczególnie osób starszych), gier terenowych (np. szachy na nawierzchni Placu), miejsce występów artystycznych itp.
- na Placu zaplanować elementy małej architektury, w tym wykonanie fontanny, dobór ławek, koszy na śmieci, stojaków rowerowych itp.,
- na Plac musi być zapewniony dojazd dla samochodów dostawczych obsługujących obiekty usługowe,
- należy przewidzieć układ oświetlenia Placu, dostosowany do zaproponowanego zagospodarowania,
- koncepcje zagospodarowania muszą uwzględniać proponowaną organizację ruchu na analizowanym obszarze.

1.3.7 Przebudowa budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II – opis planowanych działań do uwzględnienia w KIP oraz w wystąpieniu do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Uwaga: Projekt przebudowy budynku nr 4 objęty jest odrębnym opracowaniem.

Działka 626, Plac Jana Pawła II, na której jest zlokalizowany budynek mieszkalny nr 4, planowany do adaptacji na potrzeby użyteczności publicznej, znajduje się na terenach zagrożonych powodziowo.



Źródło: GeoSMORP - System Monitoringu Ryzyka Powodziowego

Zamawiający planuje zmianę sposobu użytkowania budynku z mieszkalnego, na użyteczności publicznej, dla lokalizacji w obiekcie „Domu Dobrych Praktyk”, tj obiektu pełniącego funkcje społeczne w zakresie pomocy osobom starszym, wykluczonym, niepełnosprawnym itp. W obiekcie prowadzone będą działania tzw. „miękkie” w ramach projektu Rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich opracowane i skoordynowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z jednostką podległą: Warsztaty Terapii Zajęciowej.

W budynku planowane jest przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych, tj:

- ocieplenie dachu mansardowego wełną mineralną o gr. 21 cm, stropu wewnętrznego do poddasza – wełną mineralną gr. 24 cm,

- ocieplenie ściany zewnętrznej frontowej (od strony Placu Jana Pawła II) bloczkami Multipor gr 18 cm od strony wewnętrznej,
- ocieplenie pozostałych ścian zewnętrznych sod zewnątrz styropianem gr. 18 cm,
- ocieplenie posadzki na gruncie oraz posadzki nad nieogrzewanymi pomieszczeniami piwnicy styropianem gr 12 cm,
- wymianę stolarki okiennej,
- wymiana stolarki drzwiowej – drzwi zewnętrznych od strony Placu Jana Pawła II
- wymiana opraw oświetleniowych oraz źródeł światła na energooszczędne,
- budowę OZE – paneli fotowoltaicznych

Przebudowę obiektu planuje się w oparciu o program funkcjonalno – użytkowy, obejmujący lokalizację:

- 1) mieszkania „wspomaganego” dla 3 osób (po 8 m² na osobę + kuchnia + sanitariat),
- 2) 3 pokoi konsultacyjnych (dla 2 – 4 osób każdy),
- 3) 3 pokoi biurowych – administracja, obsługa (dla 2 osób każdy),
- 4) 2 sali szkoleniowych o powierzchni ok. 50 m²,
- 5) 2 zapleczy kuchennych (na parterze i na I piętrze),
- 6) 2 węzłów sanitarnych (WC damskie + WC męskie),
- 7) przestrzeni wystawowa rękodzieła i innych prac plastycznych uczestników zajęć

Dostęp na każdą kondygnację będzie zapewniony dla osób niepełnosprawnych – winda wewnętrzna.

Obiekt jest częściowo podpiwniczony; piwnica nie przewidziana jest do wykorzystania z uwagi na lokalizację obiektu na terenie zalewowym.

Planowane wyposażenie techniczne pomieszczeń:

- 1) Ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej: piece gazowe kondensacyjne dwufunkcyjne na każdej kondygnacji oraz odrębnie dla mieszkania „wspomaganego”,
- 2) W każdym pomieszczeniu (pokoje administracyjne, pokoje biurowe, sale szkoleniowe) należy zapewnić:

Docelowo z obiektu ma korzystać ok. 100 osób.

Działka 626 zostanie utwardzona i zagospodarowana w sposób umożliwiający podjazd i parkowanie kilku samochodów (osób niepełnosprawnych) oraz realizację projektów na otwartym powietrzu (np. ustawienie stolików).

Obiekty gospodarcze zlokalizowane na działce 626 oraz parterowa dobudówka do budynku mieszkalnego nr 4 przewidziane są do rozbiórki.

1.4 Opracowania projektowe powiązane z zakresem przedmiotu zamówienia

Wykaz posiadanych archiwalnych opracowań projektowych powiązanych z planowaną inwestycją:

- 1) dokumentacja opracowana przez Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji ARPOL sp. z o.o. z Bydgoszczy w 1995 roku, pn.: Kolorystyka elewacji budynków Placu XX- lecia
- 2) koncepcje zagospodarowania Placu Jana Pawła II w Solcu Kujawskim - prace konkursowe studentów UTP z Bydgoszczy.

1.5 Analiza stanu istniejącego

W celu zebrania i uszczegółowienia danych dotyczących stanu nawierzchni, infrastruktury technicznej w obszarze planowanej inwestycji, Wykonawca przeprowadzi na swój koszt i własnym staraniem wizje lokalne, tzn. oględziny infrastruktury zlokalizowanej na gruncie, rzeźbę i topografię terenu, zadrzewienie itp.

Celem wizji lokalnych powinno być między innymi rozpoznanie:

- a) obecnego stanu zagospodarowania terenu,
- b) istniejącego układu drogowego wraz z istniejącym oznakowaniem ,
- c) inwentaryzacji stanu zadrzewienia, itp.

1.6 Materiały wyjściowe do projektowania

1.6.1 Podkłady geodezyjne

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszystkie niezbędne mapy staraniem własnym i na własny koszt

1.6.2 Decyzje, opinie, warunki techniczne

Wykonawca we własnym zakresie pozyska:

- a) materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji,
- b) warunki branżowe od gestorów sieci, zarządcy dróg itp.

1.7 Szacunkowa wycena wybranego rozwiązania koncepcyjnego rewitalizacji

Wykonawca opracuje szacunkową wycenę wybranego wariantu koncepcyjnego rewitalizacji Placu Jana Pawła II z podziałem na poszczególne grupy robót:

- roboty rozbiórkowe nawierzchni, elementów małej architektury, oświetlenia itp.,,
- budowa nawierzchni Placu Jana Pawła II,
- budowa oświetlenia w rejonie Placu Jana Pawła II,
- dostawa i montaż elementów małej architektury,
- koszt budowy fontanny wraz z podłączeniem instalacyjnym,
- koszt wykonania zieleni, nasadzeń itp.,
- budowa nowych parkingów z podziałem na lokalizacje (odrębnie dla poszczególnych działek) itp.

Szczegółowy podział zostanie uzgodniony na etapie uzgodnienia wybranego wariantu zagospodarowania koncepcyjnego.

2. Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy, poza opracowaniami i wymaganiami, o których mowa w punktach powyżej, należy:

- 1) Zorganizowanie procesu wykonywania opracowań i usług objętych przedmiotem zamówienia, w taki sposób aby założone w projekcie cele zostały osiągnięte zgodnie z umową.
- 2) Bieżące konsultowanie z Zamawiającym zaproponowanych rozwiązań technicznych w opracowaniach projektowych i uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych, materiałów itp.
- 3) Przygotowanie wszelkich materiałów, dokumentów, analiz niezbędnych do wydania wymaganych decyzji administracyjnych oraz czynny udział podczas procedur administracyjnych, w szczególności opracowania i złożenia wszelkich wyjaśnień, przygotowania stosownych pism i wniosków, dokonania zmian i uzupełnień w opracowaniach projektowych.
- 4) Prowadzenie korespondencję niezbędnej w procesie projektowania z każdorazowym powiadomieniem Zamawiającego.
- 5) Prezentowanie postępów z prac, w tym zgłaszanie ewentualnych problemów niezbędnych do rozstrzygnięcia przez Zamawiającego, co najmniej raz na miesiąc w okresie realizacji umowy (na naradzie technicznej), przy czym przedstawiciele Zamawiającego mają prawo do zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym etapie realizacji zadania. Na pierwszej naradzie, która zostanie zorganizowana w terminie nie krótszym niż 30 dni od daty podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obecność całego zespołu, który będzie uczestniczył w opracowaniach objętych zamówieniem oraz przedstawić sprawy najpilniejsze do załatwienia, w tym będące po stronie Zamawiającego.
- 6) Zapewnienie, że zarchiwizowane w formie elektronicznej opracowania są tożsame z wersją pisemną. Wykonawca odpowiada za zgodność wersji elektronicznej z wersją tradycyjną („papierową”).

- 7) Przygotowanie protokołów przekazania opracowań objętych przedmiotem zamówienia z zestawieniem dla kolejnych etapów odbioru.
- 8) Przygotowanie prezentacji na stronę internetową Gminy.

3. **Forma opracowania**

Wykonawca prześle Zamawiającemu kompletną ostateczną wersję dokumentacji projektowej, będącej przedmiotem opracowania, w następującej postaci:

- 1) Wariantowe projekty koncepcyjne należy złożyć Zamawiającemu w wersji papierowej w jednym egzemplarzu oraz w wersji elektronicznej na komputerowym nośniku informacji w formacie *.pdf.
- 2) Wybrany projekt koncepcyjny należy dostarczyć w wersji papierowej w ilości **3 egz.** i w wersji elektronicznej, na komputerowym nośniku informacji, w formacie *.pdf i edytowalnej. Edytowalna wersja elektroniczna projektu koncepcyjnego powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych z MS Word (w przypadku części opisowej), z programami AutoCad (w przypadku części graficznej).
- 3) Inwentaryzację infrastruktury podziemnej należy dostarczyć w wersji papierowej w ilości **3 egz.** i elektronicznej, na komputerowym nośniku informacji, w formacie *.pdf i edytowalnej. Edytowalna wersja elektroniczna inwentaryzacji powinna być dostarczona Zamawiającemu w formacie danych kompatybilnych z MS Word (w przypadku części opisowej) , z programami AutoCad (w przypadku części graficznej).
- 4) KIP (Karta Informacyjna Przedsięwzięcia) oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w 4 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf i edytowalnym. Wersja edytowalna musi być kompatybilna z MS Word,
- 5) Wypełnione wnioski do RZGW oraz do RDOŚ wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej w formacie *.pdf i edytowalnym. Wersja edytowalna musi być kompatybilna z MS Word.

Powyższe ilości egzemplarzy opracowań obejmują ilości wymagane przez Zamawiającego. Nie obejmują one egzemplarzy przekazywanych przez Wykonawcę do uzgodnień. Opracowania projektowe w formie elektronicznej muszą dawać możliwość kopiowania do celów przetargowych, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych.

4. **Przepisy prawne**

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej, jak również z instrukcjami, warunkami technicznymi i standardami obowiązującymi u gestorów sieci oraz u zarządcy infrastruktury drogowej.

W przypadku zmiany przepisów w trakcie przygotowania dokumentacji, a przed jej odbiorem, należy treść i zakres projektu dostosować do obowiązujących przepisów.

Dokumentację projektową wraz ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych należy wykonać zgodnie z przepisami regulującymi przedmiotową problematykę, a w szczególności:

- 1) ustawą z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.).
- 2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1570 z późn.zm.),
- 3) ustawą z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 460 z późn.zm.)
- 4) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 519 t.j.)

- 5) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.)
- 6) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn.zm.);
- 7) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r., Nr25, poz.133 z późn. zm.).
- 8) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz.U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729 z późn.zm.),
- 9) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków i umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r., nr 220, poz.2181 z późn.zm.)

5. Załączniki

- 1) Obszar objęty opracowaniem - załącznik nr 1;