

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 45 000000-7 Roboty budowlane

1. Informacje wstępne

1.1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **remont pokrycia dachowego o powierzchni 300 m² wraz z dociepleniem, budynku przy ul. Toruńskiej 8 w Solcu Kujawskim.**

Budynek użyteczności publicznej zlokalizowany przy ul. Toruńskiej 8 wykorzystywany jest obecnie na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy (Wydział Utrzymania Miasta) oraz Pogotowia Ratunkowego.

2. Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres prac obejmuje:

- 1.1. Przygotowanie powierzchni pod nowe pokrycie (oczyszczenie, likwidacja pęcherzy, uzupełnienie nierówności).
- 1.2. Demontaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych.
- 1.3. Uzupełnienie tynków wraz z zamontowaniem nowych czap na kominach.
- 1.4. Ułożenie warstwy styropapy gr. 20 cm nad pomieszczeniami ogrzewanymi.
- 1.5. Ułożenie 1 warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej.
- 1.6. Wymianę rur wywiewnych na dachu.
- 1.7. Wykonanie nowych obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych.
- 1.8. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

3. Wycenę należy przygotować zgodnie z załączonym Zbiorczym Zestawieniem Kosztów (Załącznik nr 8).

4. Wymagania materiałowe:

- 4.1 Papa nawierzchniowa grubości min. 5,2 mm modyfikowana SBS na osnowie z włókniny poliestrowej, przeznaczona do wykonywania warstw nawierzchniowych jednowarstwowych.
- 4.2 Styropapa/ płyty styropianowe laminowana jednostronnie papą, montowana zgodnie z wymaganiami normy DIN 1055 (dach płaski na budynku o wys. do 20 m).

5. Parametry techniczne:

- 1) Wytrzymałość połączenia papa-styropian na rozciąganie $\geq 0,1$ MPa,
- 2) Odporność połączenia papa-styropian na działanie wody $\geq 0,1$ MPa,
- 3) Klasyfikacja ogniowa w zakresie odporności na ogień zewnętrzny BROOF (t1) i NRO,
- 4) Papa okładzinowa: podkładowa na welonie z włókien szklanych,
- 5) Rdzeń styropianowy: styropian o gęstości min. 20 kg/m^3 o współczynniku $\lambda \leq 0,035 \text{ W/(mK)}$

6. Warunki realizacji:

Remont pokrycia dachowego przeprowadzany będzie w czynnym obiekcie. Wykonawca zostanie zobowiązany do uzgodnienia harmonogramu realizacji prac z Zamawiającym oraz wykonania zabezpieczenia obiektu na czas wykonywanych prac remontowych.

Załączniki:

1.1 Zdjęcia dachu

ZAŁĄCZNIK 1.1 ZDJĘCIA DACHU



