

Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego znak: WIPP.RRI.7013.1.94.2013
z dnia 13.03.2018 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający:

Gmina Solec Kujawski
Ul. 23 Stycznia
86-050 Solec Kujawski

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest **przeprowadzenie badania termowizyjnego budynku B Urzędu Miasta i Gminy w Solcu Kujawskim**. Badaniem objęte będą 3 ściany zewnętrzne oraz dach.

Informacje techniczne o budynku są załącznikiem do niniejszego zapytania i stanowią element opisu przedmiotu zamówienia (Rys. 1-5)

Lokalizacja:

Budynek położony jest na działce nr 714 w Solcu Kujawskim przy ul. 23 Stycznia 7.
Zlokalizowany jest na granicy działki 714 i 715, podłużną tylną ścianą styka się z budynkiem sąsiednim (Rys.1)

Parametry techniczne budynku.

Jest to budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, z dachem płaskim jednospadowym o nachyleniu połaci ok. 4%.

Powierzchnia zabudowy – 122,00 m²;
Powierzchnia wewnętrzna – 184,87 m²,
Kubatura – ok. 660,00 m³,
Ilość kondygnacji - 2 nadziemne,
Wysokość budynku ok. > 6,57 m.

Termin:

Badanie termowizyjne należy wykonać do dnia **31.03.2018 r.**

Badanie należy przeprowadzić w godzinach pracy Urzędu, tj. między godz. 7.30 a 15.15
Termin badania uzgodnić z Zamawiającym

Zamówienie obejmuje:

- 1) Przeprowadzenie badań termowizyjnych ścian szczytowych oraz podłużnej budynku od strony parkingu;
- 2) Przeprowadzenie badań termowizyjnych dachu;
- 3) Zestawienie wyników badań w formie graficznej i opisowej;
- 4) Analizę wyników pod kątem prawidłowości wykonanych izolacji ścian, dachu, osadzenia stolarki okiennej i drzwiowej;
- 5) Przygotowanie opracowania zestawiającego wszystkie dane w formie papierowej (2 egz.) i elektronicznej (na płycie CD).

Załączniki:

- Rys. nr 1 – Zagospodarowanie terenu
- Rys. nr 2 – Rzut Parteru
- Rys. nr 3 – Rzut dachu
- Rys. nr 4 – Przekrój A-A
- Rys. nr 5 – Elewacje