

BZPiFZ.27.04.2018

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj: „Opracowania dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 394 i dróg gminnych nr 051056C i nr 051001C w Gminie Solec Kujawski wraz z wykonaniem robót budowlanych” w ramach Projektu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski

Zamawiający przedstawia pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadane przez uczestników postępowania wraz z odpowiedziami, które należy uwzględnić w przygotowaniu oferty.

Odpowiedzi na pytania z dnia 02.03.2018 r.

Zwracamy się o udzielenie wyjaśnień odnośnie wskazanego powyżej zadania inwestycyjnego:

1. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta PFU, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odpowiedź:

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona przez Zamawiającego w oparciu o koncepcje i Program funkcjonalno – użytkowy wynosi 1.374.000 PLN . Powyższa wartość nie obejmuje podatku VAT oraz wartości robót uzupełniających, o których mowa w Rozdziale I pkt. 6 ,

2. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odpowiedź:

Zamawiający zabezpieczył w budżecie środki w wysokości 1.673.600 PLN.

3. Wykonawca wnosi o załączenie przedmiaru robót oraz przekrojów poprzecznych i podłużnych dla powyższego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza przybliżone ilości robót wyliczone w oparciu o koncepcję. Powyższe wyliczenia należy traktować jako materiał pomocniczy. Wskazane ilości są ilościami przybliżonymi, w związku z powyższym nie będą stanowiły podstawy do wystąpienia o roboty dodatkowe na etapie realizacji Umowy w przypadku różnicy ilości poszczególnych robót na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizacji robót.

W załączonym dokumencie dotyczącym szacunkowej ilości robót podano ilość drzew do wycinki występujących na działkach leśnych. Koszty wycinki drzew pokryje Zamawiający.

Zamawiający nie posiada przekrojów poprzecznych i podłużnych dla powyższego zadania.

4. Jeżeli Zamawiający nie posiada dokumentów z pkt. 3, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiaru zamówienia. Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 1.6.5. PFU.

„Wykonawca musi mieć świadomość, że rodzaje robót opisane w Programie funkcjonalno – użytkowym są orientacyjne i poglądowe i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej (wynikającej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projektowych).

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe”. Powyższe nie dotyczy sytuacji opisanych w ramach udzielonych odpowiedzi”.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż Zamawiający dysponuje gruntem niezbędnym do realizacji zadania zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, z wyjątkiem części gruntów, które pozyskane zostaną w ramach decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W tym przypadku grunty nie będące własnością Zamawiającego zostaną przejęte zgodnie z zapisami w/w decyzji. Odnośnie terenów leśnych Zamawiający posiada wstępną zgodę na poprowadzenie ścieżki rowerowej. Aktualnie uzgadniane są warunki udostępnienia terenów leśnych.

6. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ofercie należy ująć zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych, energetycznych oraz wodociągowych poprzez ułożenie rur osłonowych dzielonych?

Odpowiedź:

Aktualnie nie stwierdzono konieczności zabezpieczenia wymienionej w pytaniu infrastruktury. Jeśli na etapie projektu budowlanego zajdzie konieczność zabezpieczenia urządzeń obcych, to wykonanie powyższych robót będzie kwalifikowane jako roboty dodatkowe.

7. Wykonawca wnosi o wyszczególnienie, które materiały pochodzące z rozbiórek należy przewieźć na składowisko Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 1.6.6.1. PFU – kostka betonowa, gruz betonowy, oznakowanie pionowe w przypadku jego całkowitego demontażu.

8. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozo-ochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych Zamawiający dopuści wykorzystanie kruszywa z recyklingu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie kruszywa z recyklingu z wyjątkiem odcinków pod drogami (przejście ścieżki przez pas drogowy) i pod wjazdami do posesji. Warunkiem zastosowania kruszywa z recyklingu będzie spełnienie norm technicznych i brak zanieczyszczeń organicznych. Decyzja o akceptacji zostanie podjęta na etapie realizacji robót po przedstawieniu materiału do akceptacji.

9. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do wykonania warstw filtracyjnych, mrozo-ochronnych, podbudów niezwiązanych i tłuczniowych Zamawiający dopuści materiały uzyskane z rozbiórek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykorzystanie materiałów z rozbiórek z wyjątkiem odcinków pod drogami (przejście ścieżki przez pas drogowy) i pod wjazdami do posesji. Warunkiem zastosowania materiałów z rozbiórek będzie spełnienie norm technicznych i brak zanieczyszczeń organicznych. Decyzja o akceptacji zostanie podjęta na etapie realizacji robót i przedstawieniu materiału do akceptacji.

10. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania zasypek sieci uzbrojenia terenu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania zasypek sieci uzbrojenia terenu, pod warunkiem spełnienia przez grunt parametrów wymaganych w warstwie obsypki sieci oraz umożliwiających jego zagęszczenie do wielkości wymaganych pod ścieżkami rowerowymi, drogami, wjazdami do posesji.

11. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie gruntu z wykopów do wykonania nasypów?

Odpowiedź:

Tak.

12. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w ramach inwestycji Zamawiający będzie wymagał realizacji odcinków próbnych dla warstw konstrukcyjnych?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie rodzaju, ilości oraz lokalizacji odcinków próbnych

Odpowiedź:

Tylko dla warstwy ścieralnej.

Na projektowanej ścieżce rowerowej na długości 25 m.

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy podczas regulacji urządzeń uzbrojenia technicznego (włazów, wpustów, zaworów itd.) należy wymienić wszystkie elementy betonowe oraz żeliwne na nowe? Zamawiający wyrazi zgodę na wykorzystanie elementów rozbiórkowych?

Odpowiedź:

Nie przewiduje się wymiany powyższych elementów na nowe, z wyjątkiem tych, które nie będą nadawały się do ponownego wbudowania ze względu na stan techniczny. Ustalenia w tej sprawie dokonane będą na etapie prac projektowych i wykonawczych. Jeśli

na etapie projektu budowlanego lub robót budowlanych znajdzie konieczność wymiany w/w elementów, to wykonanie powyższych robót będzie kwalifikowane jako roboty dodatkowe.

14. Wykonawca wnosi o podanie konstrukcji nawierzchni istniejących zjazdów, chodników oraz materiału z jakiego wykonane są istniejące: przepust oraz schody do pomnika.

Odpowiedź:

Nawierzchnia zjazdów przy drodze wojewódzkiej - nieumocniona, nawierzchnia zjazdów i chodników przy drogach powiatowych – kostka betonowa, przepust i schody - betonowe.

15. Wykonawca wnosi o podanie powierzchni istniejących schodów do przebudowy oraz rodzaju konstrukcji w jakiej mają być wykonane

Odpowiedź:

Rozwiązania na etapie projektu budowlanego.

16. Wykonawca wnosi o przedstawienie charakterystyki punktów świetlnych, tj. materiałów na słupy oświetleniowe, fundamenty pod słupy, oprawy oświetleniowej itp.

Odpowiedź:

Należy przewidzieć słupy stalowe uliczne o wysokości oraz fundamentach dostosowanych do przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań. Zastosować oprawy energooszczędne typu LED. Parametry opraw określi projekt budowlany.

17. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsc, gdzie należy wykonać oznakowanie grubowarstwowe oraz cienkowarstwowe.

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 2.2.8 PFU.

18. Wykonawca wnosi o podanie jaki rodzaj oznakowania poziomowego należy przyjąć: chemoutwardzalne czy termoplastyczne

Odpowiedź:

Należy przyjąć oznakowanie chemoutwardzalne.

19. Wykonawca wnosi o podanie jakiego rodzaju balustrady i bariery drogowe należy przyjąć do kosztorysu

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.

20. Wykonawca wnosi o podanie rodzaju tarcz oznakowania pionowego.

Odpowiedź:

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i przepisami.

21. Wykonawca wnosi o podanie ilości oznakowania pionowego do rozbiórki – tj. ilość szt. słupków oraz tablic

Odpowiedź:

Na etapie projektu budowlanego.

22. Wykonawca wnosi o wskazanie miejsc wykonania przebudowy chodnika

Odpowiedź:

Zgodnie z planem sytuacyjnym.

23. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy do kosztorysu ofertowego należy przyjąć opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Odpowiedź:

Planowane zadanie jest inwestycja drogową i realizowane będzie w oparciu o decyzje na realizację inwestycji drogowej wydane na zarządcę drogi. Ewentualne opłaty mogą dotyczyć sytuacji wejścia na teren stanowiący pas drogowy nie objęty w/w decyzjami.

24. Wykonawca wnosi o podanie gestorów sieci kolidujących z inwestycją.

Odpowiedź:

Na etapie projektu budowlanego.

25. Wykonawca wnosi o podanie miejsca gdzie należy wywieźć drewno pozyskane z wycinki oraz oznakowanie pionowe ?

Odpowiedź:

Oznakowanie pionowe należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość na odległość do 10 km. Nie należy w kosztach uwzględniać wywozu drewna z wycinki drzew w obrębie działek leśnych. W tym przypadku koszty wycinki pokryje Zamawiający. Pozostałe drewno należy wywieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość na odległość do 10 km.

26. Wykonawca wnosi o podanie czasu (ilości miesięcy) na realizację zadania.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej (SIWZ, Istotne postanowienia umowy) z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych na etapie procedury przetargowej (odpowiedzi na pytania).

Odpowiedzi na pytania z dnia 05.03.2018 r.

1. Dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana do 15.12.2018r.. Jest to termin, w którym Wykonawca musi złożyć dokumenty o decyzję ZRID, czy decyzja ZRID musi być

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami dokumentacji przetargowej - Istotne postanowienia warunków umowy, w szczególności §3 ust. 3 jest to termin przekazania wszystkich opracowań projektowych objętych przedmiotem zamówienia, wyszczególnionych w Zbiorczym Zestawieniu Kosztów.

2. Punkt 1.6.1 PFU mówi, iż RDOŚ Bydgoszcz odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. (pismo WOO.420.12.2018.DK z 26.01.2018).

Wykonawca wnosi o przekazanie w/w pisma.

Odpowiedź

W załączeniu pismo WOO.420.12.2018.DK z 26.01.2018.

3. Punkt 1.6.1 PFU mówi, iż RDOŚ Bydgoszcz odmówił wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej. (pismo WOO.420.12.2018.DK z 26.01.2018).

Wykonawca wnosi o przekazanie karty informacyjnej przedsięwzięcia, która był załącznikiem do wniosku.

Odpowiedź

W załączeniu KIP.

4. Punkt 2.2.3 PFU mówi, iż wzdłuż DW 394 odwodnienie ścieżki należy przewidzieć do istniejących rowów przydrożnych.

Na wskazanym odcinku brak rowów (droga biegnie w nasypie). Załączona koncepcja nie przewiduje wykonania rowów, a ścieżka ma być odwadniana powierzchniowo na działki przyległe.

Wykonawca wnosi o określenie sposobu/miejsca odprowadzenia wody z powierzchni ścieżki.

Odpowiedź:

Szczegółowe rozwiązania dotyczące odprowadzenia wody opadowej na etapie projektu budowlanego.

5. Na terenie miasta zakłada się odprowadzenie wody opadowej ze ścieżki do istniejącej kanalizacji deszczowej. Odcinek od ul. Piotra Skargi do ronda nie ma kanalizacji deszczowej.

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy na tym odcinku należy przewidzieć budowę kanalizacji deszczowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej.

6. Wykonawca wnosi o podanie rodzaju i ilości oznakowania pionowego przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Na etapie projektu budowlanego.

7. Wykonawca wnosi o podanie rodzaju i ilości ogrodzenia przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Płot z siatki stalowej na słupkach z rur stalowych przy drodze wojewódzkiej długości 120 m do rozbiórki oraz przy ul. P. Skargi na działce o nr ewidencyjnym 374/2 – płot z segmentów stalowych na słupkach metalowych, na podmurówce betonowej długości 7 segmentów szer. 2 m + uliczka szer. 1m (do przestawienia)

8. Wykonawca wnosi o wskazanie parkingu przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź:

Rozbiórka parkingu przy ul. P. Skargi wzdłuż garaży w km około 2+500.


Z up. Burmistrza

mgr inż. Krystyna Mikulska
Pełnomocnik Burmistrza

SZACUNKOWE ILOSCI ROBÓT - koncepcja
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ OTOROWO - SOLEC KUJAWSKI
A. ROBOTY DROGOWE

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE		
1	D.01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	3,061
2	D.01.02.01.	Wycinka drzew	szt.	1300
3	D.01.02.04.	Rozbiórka nawierzchni	m2	938
		ROBOTY ZIEMNE		
		JEZDNIA ścieżki rowerowej		
4	D.04.01.01	Korytowanie na głębokość 35cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję	m2	7067
		ZJAZDY		
5	D.04.01.01	Korytowanie na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję - zjazdy	m2	510
		CHODNIKI		
6	D.04.01.01	Korytowanie pod nawierzchnię chodników na średnią głębokość 28cm	m2	224
7	D.02.03.01	Ścieżka rowerowa - nasypy	m3	5616
		PODBUDOWY		
		JEZDNIA ścieżki rowerowej		
8	D.04.04.02	Warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywa, 0/31,5 gr. 15 cm	m2	6913
		ZJAZDY		
9	D.04.04.02	Warstwa z mieszanki niezwiązanej kruszywa, 0/31,5 gr. 20 cm	m2	510
		CHODNIK		
10	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm	m2	224
		Opaska przy jezdni		
11	D.04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 gr. 15 cm	m2	195
		JEZDNIA ścieżki rowerowej		
12	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	m2	6913
		ZJAZDY		
13	D.04.02.01	Warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm	m2	510
		NAWIERZCHNIE		
		JEZDNIA ścieżki rowerowej		
14	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - wasty niebitumiczne	m2	6781
15	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsą asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - warstwy niebitumiczne	m2	6781

Lp	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
16	D.05.03.05	Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/8 grubości min.5cm	m2	4664
		ZJAZDY		
17	D.04.03.01	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie - warstwy niebitumiczne	m2	412
18	D.04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - warstwy niebitumiczne	m2	412
19	D.05.03.05	Warstwa ścieralna beton asfaltowy 0/8 grubości min.5cm	m2	412
		CHODNIKI		
20	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm	m2	224
21	D.05.03.23.	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 5 cm - koloru czerwonego, opaska	m2	195
		ELEMENTY ULIC		
		KRAWĘŻNIKI BETONOWE		
22	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 w tym krawężników obniżonych na ławie betonowej z oporem C12/15	m	519
		OPORNIK BETONOWY - zjazdy		
23	D.08.01.01	ustawienie oporników betonowych 12x25 na podsypce cem-piask gr. 5cm na ławie betonowej grubości 15cm z betonu C12/15	m	48
		OBRZEŻA BETONOWE		
24	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na ławie betonowej 10cm z betonu C12/15	m	985
		ZIELEŃ DROGOWA		
25		Humusowanie gr. 15 cm wraz założeniem trawnika	m2	5554
	D.10.00.00.	INNE ROBOTY		
26		Pobocze gruntowe	m2	2515
27		Budowa przejścia przez rów melioracyjny	szt.	1
28		Ustawienie balustrad ochronnych z rur stalowych	m	1017


Z up. Burmistrza
 mgr inż. Krystyna Nikulska
 Pełnomocnik Burmistrza