PRZEŁACZNIK DOSTĘPOWY SZAFY PD POM. 0.09 PARTER - RJ45

PORT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
POMIESZCZENIE	CT1	CT1	CT2	CT2	WZM1	WZM2	CA	CAO	TM1	TM2	TM3	WI–FI												

PRZEŁACZNIK DOSTĘPOWY SZAFY PD POM. 0.09 PARTER - ŚWIATŁOWODOWY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
CT1	CT2	ZAM	WZM	WI–FI			CTV1z	CTV2z	CTV3z	CTV4z	CTV1w	CTV2w	CTV3w	CTV4w	CTV5w	CTV6w	CTV7w						

UTP 4x2x0,5mm kat. 6

UTP 4x2x0,5mm kat. 6

GigaLine, światłowód 1x4 50/125 OM4 bez halogenowy

Kontroler sieci bezprzewodowej WI-FI

1 RJ45 k.5

1 RJ45 k.5

Bezprzewodowy punk dostępowy PARTER

1 RJ45 k.5

1 RJ45 k.5

Bezprzewodowy punk dostępowy I PIĘTRO

CENTRALA ALARMOWA ODDYMIANIA

CENTRALA ALARMOWA WŁAMANIOWA

STEROWNIK ZARZĄDZANIA OPOMIAROWENIEM MEDIÓW I KONTROLA PARAMETRÓW NASTAW WĘZŁA
Modem swiatłowowdowy

KAMERA CCTV 1w PARTER

KAMERA CCTV 2w PARTER

KAMERA CCTV 3w PARTER

KAMERA CCTV 4w I PIĘTRO

KAMERA CCTV 1

KAMERA CCTV 5w I PIĘTRO

KAMERA CCTV 1

KAMERA CCTV 6w I PIĘTRO

KAMERA CCTV 1

KAMERA CCTV 7w PIWNICA

KAMERA CCTV 1

CENTRALA TELEFONICZNA
MIN. 16 NUMEROWA WEWNĘTRZNA
MIN. 2 LINIE PRZYCHODZĄCE DSL
w konfiguracji 8 linii miejskich
16 linii hybrydowych, 8 analogowych wewnętrznych.
identyfikacja numerów
Modem swiatłowowdowy
PARTER

CENTRALA TELEFONICZNA
MIN. 16 NUMEROWA WEWNĘTRZNA
MIN. 2 LINIE PRZYCHODZĄCE DSL
w konfiguracji 8 linii miejskich
16 linii hybrydowych, 8 analogowych wewnętrznych.
identyfikacja numerów
Modem swiatłowowdowy
PIĘTRO

GŁÓWNY WZMACNIACZ WIZJI

MIN. 2 LINIE PRZYCHODZĄCE DSL

Modem swiatłowowdowy

KABEL SWIATŁOWODOWY LOKALNEGO OPERATORA

KABEL TELEFONICZNY LOKALNEGO OPERATORA UTP 16x2x0,5mm kat. 5e

ModernEko
tel. 882 - 147 - 538

Wojciech Świerczyński
ul. Pietrusińskiego 12 lok.9
42-207 Częstochowa

Inwestor:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY
Branża:	Elektryczna
Temat:	Adaptacja i przebudowa segmentu C budynku przy ul. Kosciuszki 12 w Solcu Kujawskim na potrzeby Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ramach zadania inwestycyjnego: "Rewitalizacja społeczno–gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kosciuszki 12" ul. Kosciuszki 12, 86–050 Solec Kujawski, działka nr 498: obręb: 0001, M. Solec Kujawski: jednostka ew.: 040308_4, Solec Kujawski M.

Projektował:	mgr inż. Jan Kostrzanowski	UAN-VIII-7342/158/94	specjalność elektryczna	11. 2018	
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Drelich	SLK/0605/POOE/04	specjalność elektryczna	11. 2018	

SCHEMAT INSTALACJI TELEINFORMATYCZNEJ I ŚWIATŁOWODOWEJ	Skala %	Nr rysunku E-8.1