



INFORMACJA

dotycząca realizacji projektu pn.:

"Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Makowiska oraz rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Chrośna",
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” oraz 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Całkowita wartość projektu:

- Świetlica we wsi Makowiska – **621.211,12 zł.**
- Świetlica we wsi Chrośna – **1.393.708,17 zł.**

W tym wysokość dofinansowania:

- Świetlica we wsi Makowiska – **205.755,32 zł.**
- Świetlica we wsi Chrośna I etap – **98.557,00 zł.**
- Świetlica we wsi Chrośna II etap – **214.000,00 zł. (w trakcie rozliczania)**

Termin realizacji:

- Świetlica we wsi Makowiska: **kwiecień 2009r. – sierpień 2010r.**
- Świetlica we wsi Chrośna: **luty 2010r. – grudzień 2011r.**

Świetlica wiejska we wsi Makowiska

Stan przed rozbudową:

Przebudowany budynek był obiektem parterowym, częściowo podpiwniczonym, z dachem w jednej części płaskim, a w drugiej dwuspadowym.

Budynek składał się z dwóch części:

- starsza część - świetlica (1 pomieszczenie),
- nowsza część - przedsionek, hol wejściowy z sanitariatami, sala klubowo-konsumpcyjna, kotłownia gazowa.

Stan istniejący:

Projekt przewidywał rozbudowę, nadbudowę i przebudowę istniejącego budynku. Miało to na celu stworzenie zaplecza kuchennego na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich funkcjonującego przy świetlicy oraz poprawę warunków sanitarno-higienicznych poprzez przebudowę sanitariatów.

Zakres prac obejmował:

- wyburzenie istniejącego wiatrołapu,
- budowę nowego wiatrołapu,
- przebudowę sanitariatów z budową toalety przystosowanej na potrzeby osób niepełnosprawnych,
- rozbudowę budynku o zaplecze kuchenne na potrzeby działalności Koła Gospodyń Wiejskich.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy - 313,94 m²

Powierzchnia użytkowa: stan przed rozbudową	- 192,48 m ²
<u>powierzchnia dobudowana</u>	<u>- 45,49 m²</u>
łącznie	- 237,97 m ²

Kubatura – 1280,00 m³.



Fot. 1 Elewacja frontowa świetlicy we wsi Makowiska

Świetlica wiejska we wsi Chrośna

Stan przed rozbudową:

Przebudowany budynek był obiektem parterowym, nie podpiwniczonym z wysokim dachem dwuspadowym, pokrytym płytami falistymi azbestowo-cementowymi. Budynek wykonano w technologii tradycyjnej.

Na parterze zlokalizowana była świetlica wraz z zapleczem technicznym oraz sklep ogólnospżywczy z pomieszczeniami magazynowymi. Poddasze nieużytkowe.

Stan istniejący:

Projekt przewidywał przebudowę istniejącego budynku wraz z nadbudową o poddasze użytkowe. Rozbudowa budynku i zagospodarowanie poddasza pozwoli w przyszłości na stworzenie bazy noclegowej.

Na parterze w ramach przebudowy i rozbudowy zaprojektowano:

- powiększenie powierzchni świetlicy o jedno pomieszczenie o pow. 30,30 m²,
- dobudowę pomieszczeń sanitarnych na potrzeby działalności kulturalnej i rekreacyjnej świetlicy.

Na poddaszu zaplanowano pięć sal noclegowych z łącznym przeznaczeniem dla ok. 40 osób.

Zakres prac obejmował:

- przebudowę części istniejącej w zakresie powiększenia świetlicy,
- dobudowę pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
- wymianę więźby dachowej i pokrycia dachowego z płyt azbestowych na blachodachówkę,
- zamontowanie nowego odwodnienia dachu oraz okien połaciowych,
- roboty wykończeniowe w tym: roboty tynkarskie, okładzinowe, posadzkowe, ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych, wykończenie elewacji oraz prace instalacyjne.

Dane techniczne:

Powierzchnia zabudowy:	stan przed rozbudową	-	360,80 m ²
	<u>powierzchnia dobudowa</u>	-	<u>88,55 m²</u>
	łącznie	-	449,35 m ²

Powierzchnia użytkowa:	parter	-	333,42 m ² (w tym dobudowana 48,25 m ²)
	<u>poddasze</u>	-	<u>283,00 m²</u>
	łącznie	-	616,42 m ²

Kubatura - 1725,98 m³.



Fot. 2 Świetlica wiejska we wsi Chrośna