



Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i adres inwestycji	Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim
	3- ul. Jesienna
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski
Nazwa i adres jednostki projektowej:	PRACOWNIA PROJEKTOWA EMDROG Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
Branża / przedmiot opracowania:	BRANŻA DROGOWA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
Projektował	mgr inż. Artur Kamiński	uprawnienia budowlane KUP/0151/PBD/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: drogowej	
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Szymczak	uprawnienia budowlane KUP/0046/PWOD/13 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: drogowej	

Opracowanie: 26.11.2018

EGZEMPLARZ**1**

Spis treści

1. Przedmiot i zakres opracowania	3
2. Rozwiązania projektowe.....	3
2.1. Parametry drogi	3
2.2. Przebieg osi w planie.....	3
2.3. Projektowane konstrukcje.....	3
2.4. Roboty ziemne	5
2.5. Zestawienie powierzchni robót	5
3. Uwagi końcowe	6
Rys. 1. Plan sytuacyjno- wysokościowy
Rys. 2. Przekroje konstrukcyjne.....
Rys. 3. Profil podłużny
Rys. 4. Przekroje poprzeczne.....

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ulicy Jesiennej, sporządzony w ramach zadania: „Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim”.

Zakres opracowania branży drogowej przewiduje do wykonania m.in.:

- pieszojezdnię o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokości 5,5m;
- zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokości zmiennej, dostosowanej do szerokości istniejących bram, jednak nie większej niż szerokość przylegającej jezdni;
- odwodnienie liniowe zjazdów o łącznej długości 4m;
- miejsca postojowe równoległe o nawierzchni z płyt betonowych ażurowych w kolorze grafitowym;
- dojścia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących furtek;
- trawniki (>1m).

2. Rozwiązania projektowe

2.1. Parametry drogi

ul. Jesienna- kategoria ruchu KR2

klasa drogi:	D,
prędkość projektowa:	20 km/h;
szerokość pasa ruchu:	2,75 m;
typ przekroju:	jednojezdniowy wspólny dla poj. i pieszych;
pochylenie poprzeczne jezdni:	kopertowe do środka jezdni 2%;
zjazdy:	pochylenie zjazdów zmienne do 5%;
miejsca postojowe:	równoległe, pochylenie 2% do jezdni;

2.2. Przebieg osi w planie

ul. Jesienna

0+000,00÷0+074,71	odcinek prosty
0+074,71÷0+096,95	łuk kołowy, R=750m
0+096,95÷0+169,31	odcinek prosty
0+169,31÷0+175,10	odcinek prosty
0+175,10÷0+246,05	odcinek prosty

0+246,05÷0+319,34

odcinek prosty

2.3. Projektowane konstrukcje

Zmienna grubość warstwy ulepszanego podłoża wynika bezpośrednio z warunków gruntowych i różni się dla każdego typu konstrukcji jezdni (typy konstrukcji jezdni określono symbolami od K1 do K12). Zakres występowania konkretnego typu konstrukcji jezdni przedstawiono na profilu podłużnym.

Konstrukcja pieszojezdni z kostki betonowej, KR2	Grubość [cm]
kostka bet. szara typu "kość" z fazą gr. 8cm	8
podsyпка cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm	4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	20
warstwa ulepszanego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8\text{m/dobę}$	zmienna
RAZEM	min 52

Konstrukcja z płyt ażurowych- miejsca postojowe	Grubość [cm]
płyty bet. ażurowe 40x60x10cm (otwory wypełnione kr. łamanym 2/8)	10
podsyпка z kr. łamanego stab. mech. 2/8 gr. 3cm	3
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	20
warstwa ulepszanego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8\text{m/dobę}$	15
RAZEM	48

Zjazdy	Grubość [cm]
kostka bet. grafitowa typu "kość" z fazą gr. 8cm	8
podsyпка cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm	3
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	15
warstwa ulepszanego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8\text{m/dobę}$	15
RAZEM	41

Dojścia do posesji	Grubość [cm]
kostka bet. szara typu "cegła" z fazą	8
podsyпка cem. - piask. 1:4	3
podbudowa z gruzu betonowego sortowanego frakcji 0-32 stab. mech. gr. 10cm	10
RAZEM	21

Zieleń	Grubość [cm]
trawa na w-wie gleby urodzajnej	10

Obramowanie pieszojezdni zaprojektowano z krawężników betonowych najazdowych o wymiarach 15x22cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. Całość posadowiono na ławie z betonu C12/15 z oporem. Krawężniki najazdowe wzdłuż pieszojezdni ustawione będą na +4cm.

W miejscach występowania zjazdów zastosowano od strony pieszojezdni krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, wyniesione nad jezdnię na +4cm. Obramowania zjazdów zaprojektowano z oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławach betonowych C12/15 z oporem.

W przypadku występowania dojazdu do posesji z pieszojezdni krawężniki betonowe zostały wyniesione nad jezdnię na +1cm. W przypadku gdy dojazd do posesji rozpoczyna się od miejsca postojowego światło do miejsca postojowego wynosi 0cm.

Obramowanie miejsc postojowych zlokalizowanych wzdłuż pieszojezdni zaprojektowano z oporników betonowych 12x25cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem. Od strony pieszojezdni zastosowano krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm wyniesiony na +2cm względem nawierzchni pieszojezdni.

Obramowania dojazdów do posesji zaprojektowano z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z betonu C8/10 z oporem. Zakończenie dojazdów do posesji zaprojektowano obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z betonu C8/10 bez oporu.

Krawężniki i oporniki betonowe powinny spełniać wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; oraz zaokrąglone kryterium średniej nasiąkliwości nie większej niż 5,0%.

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 2010.

Warstwę ulepszonego podłoża stanowi warstwa odsączająca z piasku średniego k10≥8m/dobę.

Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych. Ilości wykopów oraz nasypów przedstawiono w przedmiarze robót.

2.5. Zestawienie powierzchni robót

Zestawienie powierzchni robót a także zestawienie ilości robót liniowych objętych niniejszym opracowaniem przedstawiają tabele poniżej.

Tab. 1 Zestawienie powierzchni robót

ELEMENT	POWIERZCHNIA [m2]
jezdnia z kostki (wraz z ciekami)	1499,5
miejsca postojowe z płyt ażurowych grafitowych	410,5
zjazdy	593,5
chodniki	113,0
trawa na warstwie ziemi urodzajnej	1478,0

Tab. 2 Zestawienie ilości robót liniowych

ELEMENT	ILOŚĆ [m]
obrzeże 8x30	187
krawężnik najazdowy 15x22	545,5
opornik betonowy 12x25	609

3. Uwagi końcowe

- wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP;
- przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego;
- przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów próbnych;
- Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz praw osób trzecich;
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone prętami stalowymi oraz zafoliowane;

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA DROGOWA

Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim

- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie;
- Dopuszcza się etapowanie robót. Kolejność oraz zakres etapowania robót powinien być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym oraz poparty odpowiednim projektem organizacji ruchu na czas robót.
- W przypadku etapowania budowy ulicy na styku nawierzchni twardej oraz gruntowej zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem układane na płask zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym (rys. 2);
- Pochylenia podłużne i poprzeczne zjazdów należy kształtować w sposób niepowodujący spływu wód opadowych na teren przyległej posesji. Lokalnie w celu polepszenia spływu wód opadowych dopuszcza się obniżenie krawężników najazdowych na wjeździe do poziomu jezdni;
- Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31.12.2020 roku.

Opracował:
mgr inż. Artur Kamiński