



Rodzaj opracowania	PROJEKT WYKONAWCZY
Nazwa i adres inwestycji	Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim
	7- ul. Łąkowa
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Solec Kujawski ul. 23 Stycznia 7 86-050 Solec Kujawski
Nazwa i adres jednostki projektowej:	PRACOWNIA PROJEKTOWA EMDROG Tomasz Wiese ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz
Branża / przedmiot opracowania:	BRANŻA DROGOWA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY

Funkcja	Imię nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
BRANŻA DROGOWA			
Projektował	mgr inż. Artur Kamiński	uprawnienia budowlane KUP/0151/PBD/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: drogowej	
Sprawdził	mgr inż. Łukasz Szymczak	uprawnienia budowlane KUP/0046/PWOD/13 do projektowania i kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej: drogowej	

Opracowanie: 26.11.2018

EGZEMPLARZ**1**

Spis treści

1. Przedmiot i zakres opracowania	3
2. Rozwiązania projektowe.....	3
2.1. Parametry drogi	3
2.2. Przebieg osi w planie.....	4
2.3. Projektowane konstrukcje.....	4
2.4. Roboty ziemne	6
2.5. Zestawienie powierzchni robót	6
3. Uwagi końcowe	7
Rys. 1. Plan sytuacyjno- wysokościowy
Rys. 2.1-2.2 Przekroje konstrukcyjne.....
Rys. 3. Profil podłużny
Rys. 4.1-4.2 Przekroje poprzeczne.....

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy ulicy Łąkowej sporządzony w ramach zadania: „Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim”.

Zakres opracowania branży drogowej przewiduje do wykonania m.in.:

- jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości 6,0m;
- jezdnię o nawierzchni z kostki betonowej szarej stanowiącą skrzyżowania z drogami bocznymi;
- wyniesione skrzyżowanie o nawierzchni z kostki betonowej czarnej, na które najazd oraz zjazd realizowane będą poprzez skos 1:15, co oznacza wyniesienie płaszczyzny skrzyżowania o 10cm w górę na długości 1,5m;
- zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokości zmiennej, dostosowanej do szerokości istniejących bram, jednak nie większej niż szerokość przylegającej jezdni;
- jednostronne chodniki o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokości 1,5m przylegające do ścieżki rowerowej;
- ścieżkę rowerową o nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S o szerokości zasadniczej 2,0m (2,5m na odcinku przylegającym do jezdni) z zachowaniem ciągłości jej przebiegu przez zjazdy;
- dojścia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokościach dostosowanych do szerokości istniejących furtek;
- trawniki;
- przebudowę przepustu w ciągu ulicy w km 0+252,28 wraz z przeprofilowaniem dna istniejącego rowu oraz umocnieniem skarp i dna rowu zabrukiem kamiennym.

2. Rozwiązania projektowe

2.1. Parametry drogi

ul. Łąkowa- kategoria ruchu KR3

klasa drogi:	L,
prędkość projektowa:	40 km/h;
szerokość pasa ruchu:	3,0 m;
typ przekroju:	jednojezdniowy (1x2);
ścieżka rowerowa:	jednostronna, szerokości 2,0-2,5 m;
chodnik:	jednostronny, szerokości 1,5 m;
pochylenie poprzeczne chodnika i ścieżki rowerowej:	jednostronne 2%;
pochylenie poprzeczne jezdni:	jednostronne oraz daszkowe 2%;

zjazdy: pochylenie zjazdów zmienne do 5%;
wyniesione skrzyżowanie: skos najazdowy 1:15; wyniesienie +10cm;

2.2. Przebieg osi w planie

ul. Łąkowa

0+000,00÷0+081,35	odcinek prosty
0+081,35÷0+265,89	odcinek prosty
0+265,89 ÷0+318,87	łuk kołowy, R=160m
0+318,87÷0+365,58	odcinek prosty
0+365,58÷0+428,66	łuk kołowy, R=250m
0+428,66÷0+557,48	odcinek prosty
0+557,48÷0+583,91	łuk kołowy, R=500m

2.3. Projektowane konstrukcje

Zmienna grubość warstwy ulepszonego podłoża wynika bezpośrednio z warunków gruntowych i różni się dla każdego typu konstrukcji jezdni (typy konstrukcji jezdni określono symbolami od K1 do K12). Zakres występowania konkretnego typu konstrukcji jezdni przedstawiono na profilu podłużnym.

Konstrukcja jezdni bitumicznej, KR3	Grubość [cm]
warstwa ścieralna AC11S	4
warstwa wiążąca AC16W	5
warstwa wiążąca AC22P	7
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	20
warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8m/dobę$	zmienna
RAZEM	min 56

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej, KR2	Grubość [cm]
kostka bet. szara typu "kość" z fazą gr. 8cm	8
podsyпка cem. - piasek. 1:4 gr. 4 cm	4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	20
warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8m/dobę$	zmienna
RAZEM	min 52

Zjazdy	Grubość [cm]

**PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA DROGOWA**

Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim

kostka bet. grafitowa typu "kość" z fazą gr. 8cm	8
podsyпка cem. - piask. 1:4 gr. 4 cm	3
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	15
warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8\text{m/dobę}$	15
RAZEM	41

Ścieżka rowerowa - konstrukcja podstawowa	Grubość [cm]
warstwa ścieralna AC8S	4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	15
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym $C_{1,5/2} \leq 4\text{MPa}$	10
RAZEM	29

Ścieżka rowerowa- konstrukcja wzmocniona na wjazdach	Grubość [cm]
warstwa ścieralna AC8S	4
warstwa wiążąca AC16W gr. 4cm	4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3-kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	11
podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym $C_{1,5/2} \leq 4\text{MPa}$	10
RAZEM	29

Chodnik	Grubość [cm]
kostka bet. szara typu "cegła" z fazą	8
podsyпка cem. - piask. 1:4	3
podbudowa z gruzu betonowego sortowanego frakcji 0-32 stab. mech. gr. 10cm	10
RAZEM	21

Wyniesione skrzyżowanie	Grubość [cm]
kostka bet. czarna typu "kość" z fazą gr. 8cm	8
podsyпка cem. - piask. 1:4	4
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej C90/3 -kruszywo łamane 0/31,5 stab. mech.	20
georuszt trójosiowy o długości 2m układany na całej szerokości najazdów	-
warstwa mrozoochronna- mieszanka związana spoiwem hydraulicznym $C_{1,5/2} \leq 4\text{MPa}$, gr. 15cm	15
warstwa ulepszonego podłoża- warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8\text{m/dobę}$	zmienna
RAZEM	min. 67

Zieleń	Grubość [cm]
trawa na w-wie gleby urodzajnej	10

Obramowanie jezdni zaprojektowano z krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm wystających nad jezdnię +12cm układanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm. Całość posadowiono na ławie z betonu C12/15 z oporem grubości 15cm. W okolicy przepustu na odcinku wskazanym na planie sytuacyjnym wyniesienie krawężników należy wykonać na +16cm po obu stronach jezdni.

W miejscach występowania zjazdów zastosowano od strony jezdni krawężniki najazdowe o wymiarach 15x22cm układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3cm, wyniesione nad jezdnię na +4cm. Obramowania zjazdów zaprojektowano z oporników betonowych o wymiarach 12x25 cm na ławach betonowych C12/15 z oporem.

W przypadku występowania przejścia dla pieszych krawężniki betonowe zostały wyniesione nad jezdnię na +1cm oraz na 0cm na przejeździe rowerowym.

Obramowania chodników oraz ścieżki rowerowej zaprojektowano z obrzeży betonowych o wymiarach 8x30cm na ławie betonowej z betonu C8/10 z oporem. Zakończenie dojeżdż do posesji zaprojektowano obrzeżem betonowym 8x30cm na ławie betonowej z betonu C8/10 bez oporu.

Krawężniki i oporniki betonowe powinny spełniać wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 4I; oraz zaokrąglone kryterium średniej nasiąkliwości nie większej niż 5,0%.

Dla łuków w planie o promieniu $R \leq 12m$ należy stosować krawężniki łukowe.

Podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242 i WT-4 2010.

Warstwę ulepszzonego podłoża stanowi warstwa odsączająca z piasku średniego $k_{10} \geq 8m/dobę$.

Kruszywa na podsypkę cementowo-piaskową 1:4 zgodnie z PN-EN 13242.

2.4. Roboty ziemne

Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojów poprzecznych. Ilości wykopów oraz nasypów przedstawiono w przedmiarze robót.

2.5. Zestawienie powierzchni robót

Zestawienie powierzchni robót a także zestawienie ilości robót liniowych objętych niniejszym opracowaniem przedstawiają tabele poniżej.

Tab. 1 Zestawienie powierzchni robót

ELEMENT	POWIERZCHNIA [m2]
jezdnia asfaltowa	3110,0

**PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA DROGOWA**

Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim

jezdnia z kostki (wraz z ciekami)	221,0
zjazdy	419,0
chodniki	854,0
ścieżki rowerowe	1114,0
ciągi pieszo-rowerowe	-
wyniesione skrzyżowania	236,0
trawa na warstwie ziemi urodzajnej	4172,0

Tab. 2 Zestawienie ilości robót liniowych

ELEMENT	ILOŚĆ [m]
krawężnik 15x30	963+57,5 (wyn.skrz.)
obrzeże 8x30	1600
krawężnik najzdowy 15x22	117,5
opornik betonowy 12x25	302,5

3. Uwagi końcowe

- wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami oraz przepisami BHP;
- przed przystąpieniem do robót należy zapoznać się z warunkami i zastrzeżeniami zawartymi w uzgodnieniach gestorów uzbrojenia podziemnego;
- przed przystąpieniem do robót należy przeanalizować projekt zagospodarowania terenu pod kątem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie występowania urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. Szczegółową lokalizację uzbrojenia należy ustalić za pomocą przekopów próbnych;
- Przyjęte rozwiązania projektowe mogą być zmienione przez projektanta w ramach nadzoru autorskiego, z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz praw osób trzecich;
- Przed rozpoczęciem robót budowlanych istniejące punkty poligonowe zostaną zabezpieczone prętami stalowymi oraz zafoliowane;

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA DROGOWA

Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859c i 050860c w Solcu Kujawskim

- Wykonawca robót jest zobowiązany zapewnić zapoznanie pracowników biorących udział w procesie budowlanym z obowiązującymi zasadami BHP oraz egzekwować ich przestrzeganie;
- Dopuszcza się etapowanie robót. Kolejność oraz zakres etapowania robót powinien być każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym oraz poparty odpowiednim projektem organizacji ruchu na czas robót.
- W przypadku etapowania budowy ulicy na styku nawierzchni twardej oraz gruntowej zastosować krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm, na ławie z betonu C12/15 z oporem układane na płask zgodnie z załączonym przekrojem konstrukcyjnym (rys. 2);
- Pochylenia podłużne i poprzeczne zjazdów należy kształtować w sposób niepowodujący spływu wód opadowych na teren przyległej posesji. Lokalnie w celu polepszenia spływu wód opadowych dopuszcza się obniżenie krawężników najazdowych na wjeździe do poziomu jezdni;
- Przewidywany okres realizacji inwestycji: do 31.12.2020 roku.

Opracował:
mgr inż. Artur Kamiński