

WYJAŚNIENIA I INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ORAZ
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYKONAWCZYCH

Postępowanie przetargowe na:

Budowa drogi gminnej: nr 051043C - ul. Łąkowa – o długości 257 m od km 0+022 do km 0+279, w Solcu Kujawskim

Inwestor:

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski

Sporządziła:

Grażyna Stańczak

1. Uwagi ogólne:

- 1.1 Wykonawca na własny koszt zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z organizacją i utrzymaniem placu budowy, w tym m.in. zapewni dojazd służbom ratunkowym oraz dostęp do posesji ich właścicielom, a w razie konieczności poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem właścicieli nieruchomości o ewentualnych krótkotrwałych utrudnieniach w dostępie do posesji. Po stronie Wykonawcy leży również doprowadzenie mediów na czas budowy. W razie potrzeby Wykonawca po przejęciu placu budowy winien wystąpić o warunki techniczne doprowadzenia mediów na teren budowy, a następnie w imieniu własnym i na własną rzecz podpisać umowy na doprowadzenie mediów i pokryć wszelkie koszty z tego tytułu.
- 1.2 Wykonawca na własny koszt opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska wszystkie niezbędne opinie i zatwierdzenie projektu przez odpowiednie organy. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest powiadomić organ ruchu, zarządcę drogi o dacie wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zachowując wymagane terminy wyprzedzające. Przedmiotowe powiadomienie z zachowaniem wskazanego terminu wyprzedzającego dotyczy każdorazowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
- 1.3 Przed wykonaniem nawierzchni dróg konieczne jest wykonanie robót instalacyjnych, podlegających oddzielnemu zamówieniu, związanych z budową oświetlenia ulicznego w pasie drogowym ulicy Łąkowej. Wykonawca zobowiązany będzie do współpracy z Zamawiającym oraz wskazanym przez niego Wykonawcą robót oświetleniowych dla bezkolizyjnego prowadzenia robót w zajęтым pasie drogowym oraz udostępnienia terenu budowy w terminach uzgodnionych między stronami.
- 1.4 Materiały pochodzące z rozbiórki są własnością Zamawiającego. Na etapie realizacji zamówienia Zamawiający wskaże materiały rozbiórkowe, które należy zdemontować i przewieźć na koszt Wykonawcy, w miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego, w odległości do 5 km. W kosztach należy uwzględnić prace załadunkowe oraz rozładunkowe.
Pozostałe materiały z rozbiórki Wykonawca odtransportuje na składowisko i zutylizuje zgodnie z obowiązującą Ustawą o odpadach (Dz. U. 2019.701 t.j.).

2. Zmiany, uzupełnienia i wyjaśnienia wprowadzone przez Zamawiającego do projektów budowlanych i wykonawczych:

- 2.1 Załączona do SIWZ dokumentacja projektowana swym zakresem obejmuje budowę dróg na większym obszarze niż przewidziany do realizacji w niniejszym postępowaniu przetargowym. Roboty budowlane prowadzone będą tylko dla części ulicy Łąkowej tj. na odcinku od km 0+022 do km 0+279.
- 2.2 Uszczegółowienie zakresu robót dla ulicy Łąkowej w stosunku do projektów budowlanych i wykonawczych:
 - a. BRANŻA DROGOWA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim*. 7 – ul. Łąkowa, oraz projektem pn.: *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim*. 5 – drogi nr 050859C i 050860C z uwzględnieniem poniższych uwag:
 - początek zakresu – za skrzyżowaniem wyniesionym ulicy Łąkowej z ulicą Wiejską,
 - koniec zakresu – przed skrzyżowaniem wyniesionym ulicy Łąkowej z ul. Zbożową
 - budowa skrzyżowań wyniesionych wyłączona z zakresu zamówienia.

b. RANŻA SANITARNA - zgodnie z projektem wykonawczym pn. Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 7 – ul. Łąkowa, oraz projektem pn.: Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim. 5 – drogi nr 050859C i 050860C z uwzględnieniem poniższych uwag:

- Budowę kanalizacji deszczowej rozpocząć studnią D65, zlokalizowaną na skrzyżowaniu ul. Wiejskiej i Łąkowej;
- Skrzyżowanie z ul. Kolorową – wykonać odcinek kanalizacji dn500 wraz ze studnią D42;
- skrzyżowanie z ul. Zbożową – odcinek kanalizacji od studni D 36 w kierunku studni D 35 połączyć z wybudowaną kanalizacją w ul. Łąkowej (przedłużenie 1 m poza nawierzchnię utwardzoną skrzyżowania wyniesionego),

2.3 Uszczegółowienie zakresu robót objętych projektami budowlano-wykonawczymi oraz projektem wykonawczym pn.: *Budowa dróg na Os. Leśnym wraz z przebudową i rozbudową dróg nr 050859C i 050860C w Solcu Kujawskim:*

- a. *tom 6 – Branża telekomunikacyjna, kanały technologiczne* – zakres robót obejmuje wyłącznie budowę kanałów technologicznych w pasie drogowym budowanej ulicy od studni SKR1 w obrębie skrzyżowania z ul. Wiejską do połączenia ze studnią SKR1 w obrębie skrzyżowania z ul. Zbożową.